แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านบือราแง - บ้านตือลาฆอบาตู หมู่ที่ 4,1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (ช่วงที่ 1)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบือราแง - บ้านตือลาฆอบาตู หมู่ที่ 4,1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ราคาต่อหน่วย xF	ราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**				-			
2	**งานผิวทาง**				-			-
	2.1 Tack Coat	ตร.ม.	5,000.00	11.29	56,450.00	1.4019	15.83	79,137.26
	2.2 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	5,000.00	242.90	1,214,500.00	1.4019	340.52	1,702,607.55
3	**งานผิวไหล่ทาง**				-			-
4	**งานตีเส้นจราจร**				-			-
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม. (3 เส้น)	ตร.ม.	250.00	290.00	72,500.00	1.4019	406.55	101,637.75
5	**งานจราจรสงเคราะห์**						-	
	5.1 งานติดตั้งป้ายจราจร						-	
	5.1.1 ป้ายจราจรแบบ บ 1	ชุด	3.00	3,510.00	10,530.00	1.4019	4,920.67	14,762.01
	5.1.2 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	ชุด	1.00	2,110.00	2,110.00	1.4019	2,958.01	2,958.01
	5.1.3 ป้ายจราจร แบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	ชุด	7.00	2,300.00	16,100.00	1.4019	3,224.37	22,570.59
	5.1.4 ป้ายจราจร แบบ น 4	ชุด	1.00	7,730.00	7,730.00	1.4019	10,836.69	10,836.69
					-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งหมด				1,379,920.00		**รวมค่างานทั้งหมด**	1,934,509.85
							ปรับลดยอด	509.85
	ค่า FACTOR F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษี (vat) 7%						**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**	1,934,000.00

ค่างานต้นทุนงานทาง(ล้านบาท)	0.00 - 5.00
FACTOR F งานทาง	1.4019

หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุสมาน สาเมาะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยูโซะ บือราเฮง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะวัฒน์ ดวงกมล)
นิติกรปฏิบัติการ